

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT STROPU, EMOPRY I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
1.1		TYNKI COKOŁOWE WEWNĘTRZNE			
1 d.1.1	KNNR-W 3 1411-01 analogia	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni	m2		
		110,33 * 0,8	m2	88,26	
				RAZEM	88,26
2 d.1.1	KNNR-W 3 1411-04 analogia	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów	m2		
		OCHRONA MURÓW WYKONYWANA METODĄ MIESZANĄ- NANOSZONA RĘCZNIE LUB WTŁOCZENIE PŁYNNEGO ŚRODKA			
		110,33 * 0,8	m2	88,26	
				RAZEM	88,26
3 d.1.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		110,33 * 0,8	m2	88,26	
				RAZEM	88,26
4 d.1.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
		110,33 * 0,8	m2	88,26	
				RAZEM	88,26
5 d.1.1	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm	m		
		DEMONTAŻ I MONTAŻ COKOLIKÓW PO WYKONANIU TYNKÓW WTA			
		110,33	m	110,33	
				RAZEM	110,33
1.2		DREWNIANY STROP KASETONOWY			
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-10 analiza indywidualna	Ręczne oczyszczenie powierzchni, usunięcie luźnych fragmentów	m2		
		131,47 + 191,24	m2	322,71	
				RAZEM	322,71
7 d.1.2	TZKNC N- K/V t.15-b.3E analiza indywidualna	Lokalna dezynsekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm2		
		PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI (131,47 + 191,24) * 0,1	dm2	32,27	
				RAZEM	32,27
8 d.1.2	TZKNC N- K/III t.04-a.02 analiza indywidualna	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 10 %	m2		
		PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI 32,27	m2	32,27	
				RAZEM	32,27
9 d.1.2	TZKNC N- K/V t.02-a.03 analiza indywidualna	Prostowanie i zamocowanie spaczonych elementów - poprawa mocowania desek stropowych do legarów poprzez przykręcenie wkrętami mosiężnymi	m2		
		12 * 0,95 * 0,1	m2	1,14	
				RAZEM	1,14
10 d.1.2	TZKNC N- K/V t.10-d.01 analiza indywidualna	Listwy profilowane - odtworzenie listew ozdobnych drewnianego stropu kasetonowego	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	TZKNC N- K/V t.10-b.01 analiza indywidualna	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków, profil o średnim meldunku, rozstęp i głębokość 4-10 mm	m		
		FLEKOWANIE ROZWARĆ > 4mm 162 * 0,95	m	153,90	
				RAZEM	153,90
12 d.1.2	TZKNC N- K/V t.07-a.01 analiza indywidualna	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu	dm2		
		10	dm2	10,00	
				RAZEM	10,00
13 d.1.2	TZKNC N- K/V t.15-a.01 analiza indywidualna	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		UZUPEŁNIENIE ROZWARĆ 0-4 mm (85 * 0,95 * 0,05) * 100	dm2	403,75	
				RAZEM	403,75
14 d.1.2	TZKNCBK XV 0106-01 analiza indywidualna	Gruntowanie powierzchni drewnianych	m2		
		GRUNTOWANIE CZYSTYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH ORAZ MIEJSC SZPACHLOWANYCH 153,9 * 0,1 + 0,1 + 85 * 0,95 * 0,05	m2	19,53	
				RAZEM	19,53
15 d.1.2	TZKNCBK XV 0106-01 analiza indywidualna	Gruntowanie sufitów	m2		
		GRUNTOWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI 322,71	m2	322,71	
				RAZEM	322,71
16 d.1.2	TZKNCBK XV 0106-01 analiza indywidualna	Malowanie sufitów systemową farbą do wnętrza	m2		
		LISTWY OZDOBNE 131,47	m2	131,47	
		WYPEŁNIENIE KASETONU 191,24	m2	191,24	
				RAZEM	322,71
17 d.1.2	KNR 19-01 1310-04	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2	szt.		
		WYWIETRZNIKI STROPOWE 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.1.2	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m2		
		WYWIETRZNIKI STROPOWE 1,45	m2	1,45	
				RAZEM	1,45
19 d.1.2	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie podłogi płytą pilśniową w obrębie prowadzonych prac	m2		
		5 * 10	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
20 d.1.2	KNR AT-26 0103-02 analiza indywidualna	Zabezpieczenie folią elementów wewnętrznych nieobjętych remontem, z uwzględnieniem konieczności niezakłóconego funkcjonowania kościoła, tj. regularnego odświeżania i mycia ławek oraz udrażniania komunikacji na czas mszy, itp.	m2		
		50	m2	50,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,00
1.3		EMPORA			
21 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie fszlifowanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2 - przygotowanie podłoża - prace wykonywane na rusztowaniu papier ścierny elektrokorundowy	m2		
		ELEMENTY BALUSTRADY- KOLOR TYPU 1,2,3 33,33	m2	33,33	
				RAZEM	33,33
22 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie szlifowanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2 - przygotowanie podłoża papier ścierny elektrokorundowy	m2		
		335,6 - 74 + 56 + 28,89	m2	346,49	
				RAZEM	346,49
23 d.1.3	TZKNC N- K/V t.15-b.3E analiza indywidualna	Lokalna dezynsekcja i dezynfekcja pędzlem z przygotowaniem materiału, powierzchnia profilowana	dm2		
		PRZYJĘTO 2% (346,49 + 33,33) * 0,02 * 100	dm2	759,64	
				RAZEM	759,64
24 d.1.3	TZKNC N- K/III t.04-a.02 analiza indywidualna	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady	m2		
		PRZYJĘTO 2% 379,82 * 0,02	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
25 d.1.3	TZKNC N- K/V t.15-a.01 analiza indywidualna	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		PRZYJĘTO 2% 379,82 * 0,02 * 100	dm2	759,64	
				RAZEM	759,64
26 d.1.3	TZKNC N- K/V t.16-a.04 analiza indywidualna	Scalenie w jednolitą fakturę powierzchni politury lub lakieru po usunięciu przemalowań, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		WYKONANIE POWŁOKI GRUNTUJĄCEJ, SCALAJĄCEJ WODOROZCIĘCZALNYM AKRYLOWYM ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM (DOT. POZ.65,66) 379,82 * 0,02 * 2	m2	15,19	
				RAZEM	15,19
27 d.1.3	TZKNC N- K/V t.16-a.01 analiza indywidualna	Nakładanie warstwy gruntującej, powierzchnia gładka powyżej 1 m2- prace wykonywane na rusztowaniu <i>barwiony, wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier podkładowy na drewno</i>	m2		
		ELEMENTY BALUSTRADY- KOLOR TYPU 1,2,3 33,33	m2	33,33	
				RAZEM	33,33
28 d.1.3	TZKNC N- K/V t.16-a.01 analiza indywidualna	Malowanie dwukrotne końcowe elementów empory- prace wykonywane na rusztowaniu	m2		
		ELEMENTY BALUSTRADY- KOLOR TYPU 1,2,3 33,33	m2	33,33	
				RAZEM	33,33

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.3	TZKNC N- K/V t.16-a.01 analiza indywidualna	Malowanie dwukrotne końcowe elementów empory	m2		
		335,6 + 62,22 - 33,33 - 74 + 56	m2	346,49	
				RAZEM	346,49
1.4		SCIANY WEWNĘTRZNE			
30 d.1.4	KNR 19-01 1310-04 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby	szt.		
		STOLARKA OKIENNA 14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
31 d.1.4	KNNR-W 3 1208-01 analiza indywidualna	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m2		
		35,74 + 526,21 + 52,91 + 33,32 + 53,30 - 110,33 * 0,8	m2	613,22	
				RAZEM	613,22
32 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-05 analiza indywidualna	Grunтовanie ścian i sufitów tynkowych	m2		
		613,22 + 110,33 * 0,8 + 62	m2	763,48	
				RAZEM	763,48
33 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie ścian systemową farbą do wnętrz odorną na szorowanie na mokro <i>matowa farba dyspersyjna w klasie 1 odporności na szorowanie na mokro</i>	m2		
		701,48	m2	701,48	
				RAZEM	701,48
34 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie sufitów systemową farbą do wnętrz	m2		
		KRUCHTA 14,1	m2	14,10	
		ZAKRYSTIA 13,93	m2	13,93	
		BAPTYSTERIUM 12,35	m2	12,35	
		SZATNIA ZAKRYSTII 21,62	m2	21,62	
				RAZEM	62,00
35 d.1.4	KNR 19-01 1309-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		STOLARKA OKIENNA 14 * 1	m2	14,00	
				RAZEM	14,00
36 d.1.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		57,20	m2	57,20	
				RAZEM	57,20
37 d.1.4	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie podłogi płytą pilśniową w obrębie prowadzonych prac	m2		
		2 * 10	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
38 d.1.4	KNR AT-26 0103-02 analiza indywidualna	Zabezpieczenie folią elementów wewnętrznych nieobjętych remontem, z uwzględnieniem konieczności niezakłóconego funkcjonowania kościoła, tj. regularnego odświeżania i mycia ławek na czas mszy, udrażniania komunikacji itp.	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00

2		WYWÓZGRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
39 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie nadmiaru gruntu, gruzu i materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
3		RUSZTOWANIA			
40 d.3	KNR 2-02 1605-03 z.sz. 2.12. 9918 analogia	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 7 m.	m2		
		KOŚCIÓŁ-DREWNIANY STROP KASETONOWY - RUSZTOWANIE PRZESTAWNE 20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
41 d.3	KNR 2-02 1604-01/02 analogia	Rusztowania wewnętrzne rurowe	m2		
		KOŚCIÓŁ-ŚCIANY WEWNĘTRZNE -RUSZTOWANIE PRZESTAWNE 10 * 6	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
42 d.3	KNR 2-02 1604-01/02 analogia	Rusztowania wewnętrzne rurowe	m2		
		KOŚCIÓŁ-BALUSTRADY EMPORY -RUSZTOWANIE PRZESTAWNE 2,5 * 4,5	m2	11,25	
				RAZEM	11,25
43 d.3		Czas pracy rusztowań grupy-KOŚCIÓŁ-DREWNIANY STROP KASETONOWY (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40)			
44 d.3		Czas pracy rusztowań grupy-KOŚCIÓŁ-ŚCIANY WEWNĘTRZNE (pozycje: 31, 32, 33, 37, 38, 41)			
45 d.3		Czas pracy rusztowań grupy-KOŚCIÓŁ-BALUSTRADY EMPORY (pozycje: 21, 27, 28, 42)			