

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont -wymiana pokrycia dachowego i wieży na budynku kościoła w Siekierczynie

Zadanie : Remont -wymiana pokrycia dachowego i wieży na budynku kościoła w Siekierczynie

Adres : działka Nr 1150, obr. Siekierczyn

Remont -wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła w Siekierczynie

Inwestor : Parafia pod wezwaniem św.Antoniego z Padwy
59-818 Siekierczyn 208

Remont -wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła w Siekierczynie

Budowa : Remont -wymiana pokrycia dachowego i wieży na budynku kościoła w Siekierczynie

Zadanie : Remont -wymiana pokrycia dachowego i wieży na budynku kościoła w Siekierczynie

Adres : działka Nr 1150, obr. Siekierczyn

Data : 2013-06-25

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 005-1651-03-00 [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, przy wysokości rusztowania: ponad 15 do 20 m	390,000	m2
2	KNR 005-1663-04-00 [Ruszt.] [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych, o szerokości 0,73 m - siatka	390,000	m2
3	KNR 005-1664-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Ruszt.] [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Zsyp budowlany do gruzu, o długości: do 20 m	1,000	kpl
4	KNR 401-0432-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozbiórka wyłazu dachowego	1,000	szt
5	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie	57,770	m2
6	KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ołączenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm	57,700	m2
7	KNR 1901-0530-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r] Rozebranie ekranu zabezpieczającego z folii	57,770	m2
8	KNR 404-0506-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie	168,000	m2
9	KNR 401-0430-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk	168,000	m2
10	KNR 006-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych dla ładunku kat.IV - samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t /materiał z demontażu w całości zamawiającego/	1,010	t
11	KNR 006-0108-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Przewóz materiałów budowlanych po nawierzchni klasy I, na odległość do 7 km samochodem o ładowności do 12,0 t /materiał z demontażu w całości zamawiającego/	1,000	kurs
12	KNR 401-0108-17-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 7 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	1,730	m3
13	indywid. Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki	13,000	m3
B Naprawa elementów konstrukcji wieży i impregnacja			
14	indywid. Wymiana krzyża i kapsuły	1,000	kpl

Remont -wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła w Siekierczynie

Data : 2013-06-25

B. Naprawa elementów konstrukcji wieży i impregnacja

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	indywid. Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o gr.32 mm z rozbieraniem skrzydeł	1,000	kpl
16	KNR 401-0627-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: bali i krawędziaków	181,940	m2
17	KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wzmocnienie węzłów konstrukcji drewnianej wieży	112,000	szt
18	KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyczonej.	168,000	m2
C Montaż i naprawa pokrycia dachowego			
19	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Mocowanie maty strukturalnej wysokoparoprzepuszczalnej (Mata strukturalna Dorken Trela) na pełnym deskowaniu	168,000	m2
20	KNR 1901-0534-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r] Krycie w "karo" wież i kopuł blachą tytan-cynkową o wymiarach: 40x40 cm. Blacha tytan-cynk gr.0,60 mm wg zaleceń projektanta.	168,000	m2
21	KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	57,770	m2
22	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	57,770	m2
23	KNR 015-0517-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Pokrycie dachu dachówką ceramiczną z otworami z przymocowaniem wkrętami do łat. Dachówka angoba czerwona wg projektu technicznego.	57,770	m2
24	KNR 015-0517-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej - półokrągłych	3,000	m
25	KSNR 005-0202-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el.uzupełniających - gąsior początkowy	2,000	szt
26	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	1,000	szt
D Instalacja odgromowa			
27	KNR 403-1138-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym, mocowanych na podłożu z: dachówki, eternitu lub gontu	6,000	szt
28	KNR 403-1140-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach stromy	6,000	m

Remont -wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła w Siekierczynie

Data : 2013-06-25

D. Instalacja odgromowa

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
29	KNR 403-1137-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na podłożu: innym niż betonowe	10,000	szt
30	KNR 403-1139-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta	14,200	m
31	KNR 518-1601-03-00 MRiGŻ [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1984 r.] Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym o σ do 10 mm, na dachu: drewnianym krytym dachówką lub eternitem	6,000	m
32	KNR 518-1601-06-00 MRiGŻ [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1984 r.] Przewody odprowadzające na ścianach: ceglanych	14,200	m
33	KNR 518-1603-06-00 MRiGŻ [Wydanie - Warszawa 1984 r.] Próby pomontażowe instalacji uziemiających i odgromowych - badanie instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	1,000	uziom
34	KNR 518-1603-07-00 MRiGŻ [Wydanie - Warszawa 1984 r.] Próby pomontażowe instalacji uziemiających i odgromowych - badanie instalacji odgromowej: pomiar następny	20,000	uziom
35	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---