

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04		m ²	103.660	
		103.66			
				RAZEM	103.660
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02		m ²	103.660	
		103.66			
				RAZEM	103.660
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02		m ²	355.210	
		355.21			
				RAZEM	355.210
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-	m ²		
d.1	0430-05	nad 24 cm	m ²	355.210	
		355.21			
				RAZEM	355.210
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	37.800	
		37.8			
				RAZEM	37.800
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		m	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
7	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-01	57 m o wys. do 10 m	m ²	248.000	
		248			
				RAZEM	248.000
8	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-	m ²		
d.1	1613-04	cji drewnianej	m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
9	KNR AT-30	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.		
d.1	0405-01		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-20	trukcji - za każdy następny 1 km	m ³	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
2		ROBOTY REMONTOWE- NAPRAWCZE			
12	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.2	0412-02		m	104.210	
		89.21+15			
				RAZEM	104.210
13	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
d.2	0412-03		m	16.220	
		16.22			
				RAZEM	16.220
14	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-01		m	56.770	
		56.77			
				RAZEM	56.770
15	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.2	0412-04		m	38.000	
		38			
				RAZEM	38.000
16	KNR 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania	m ²		
d.2	0627-06	preparatami solowymi	m ²	458.870	
		458.87			
				RAZEM	458.870
17	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-	m ³		
d.2	0311-02	piennej o grub. ponad 1 ceg.	m ³	1.650	
		1.65			
				RAZEM	1.650
18	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem	m ²		
d.2	0735-07	spadzystym	m ²	11.040	
		11.04			
				RAZEM	11.040
3		POKRYCIE DACHOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		103.66	m ²	103.660	
				RAZEM	103.660
20	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		103.66	m ²	103.660	
				RAZEM	103.660
21	KNR 0-15II d.3 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		355.21	m ²	355.210	
				RAZEM	355.210
22	KNR 0-15II d.3 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		355.21	m ²	355.210	
				RAZEM	355.210
23	KNR-W 2-02 d.3 0513-04	Pokrycie dachów dachówką -karpówka w koronkę - ceramiczną angobowaną, czerwoną o wymiarach 18/38	m ²		
		355.21	m ²	355.210	
				RAZEM	355.210
24	KNR 2-02 d.3 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan cynk	m		
		37.70	m	37.700	
				RAZEM	37.700
25	KNR 2-02 d.3 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan cynk	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
27	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk	m ²		
		23.35	m ²	23.350	
				RAZEM	23.350
28	KNR 0-15II d.3 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
29	KNR AT-09 d.3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
30	KNR K-05 d.3 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR K-05 d.3 0209-06	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	INSTALACJA ODGROMOWA				
32	KNR 4-03 d.4 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym	m		
		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
33	KNR 4-03 d.4 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
34	KNR 4-03 d.4 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
35	KNR 4-03 d.4 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		86.6	m	86.600	
				RAZEM	86.600
36	KNR 4-03 d.4 0703-06	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma łączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.4	KNR 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39 d.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000